



OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ.Nr.90000024332

Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114, Tālrunis 67964333, Fakss 67963777
e-pasts: olainesdome@olaine.lv, www.olaine.lv

Olaines novadā

00. 08. 2016.

Nr.8.10.1./ 3859

Iepirkuma ONP 2016/38 ieinteresētajiem piegādātājiem

Par jautājumiem iepirkumā ONP 2016/38 „Olaines slidotavas telpu remontdarbi”

Iepirkumu komisija 2016.gada 26.augustā saņēma ieinteresētā piegādātāja vēstuli ar jautājumiem par iepirkuma ONP 2016/38 „Olaines slidotavas telpu remontdarbi” Nolikumu.

1. jautājums:

Izskatot iepirkuma ONP 2016/38 „OLAINES SLIDOTAVAS TELPU REMONTDARBI” dokumentus, pēc mūsu aprēķiniem apjomos konstatējam kļūdas, kuras piezīmju veidā pielikuma tabulā nosūtām Jums izskatīšanai un skaidrojuma sniegšanai:

Nr. p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
		Durvju un logu ierīkošana			
14.		Iekšējo PVC palodžu uzstādīšana ar stiprinājumiem	gab	16,0	Paredzēts pie logu montāžas
15.		Ārējo palodžu izbūve no skārda loksnēm (analogi esošajiem), ar stiprinājumu uz līmes	gab	14,0	
		Grīdu izbūve			
1.		G-1 ieseguma tipa izbūve	m ²	218,8	Jābūt 26 m²
		Blietēta grants/šķembu maisījuma izbūve (frakc. 20-40mm, blietēšanas koeficients kf=0,95, h=150mm)	m ³	3,9	
		Divas kārtas siltumizolācijas (putupolistirola) Tenapors EXTRA EPS150 50mm (vai analogs) ieklāšana	m ²	52,0	
		Hidroizolācijas (0,2mm PE plēves) ieklāšana	m ²	26,0	
		Stiegrota betona (h=80mm) C20/25 izbūve, stiegrojuma siets B500B Ø6mm, solis 150x150	m ³	2,1	
		Gumijas rullveida seguma ieklāšana (h=10mm) Everoll Classic (vai analogs)	m ²	218,8	Jābūt 26 m²
		Grīdlīstu uzstādīšana	m	0,0	Nav aprēķināts
2.		G-2 ieseguma tipa izbūve	m ²	26,0	Jābūt 218,8 m²
		Blietēta grants/šķembu maisījuma izbūve (frakc. 20-40mm, blietēšanas koeficients kf=0,95, h=150mm)	m ³	32,8	
		Divas kārtas siltumizolācijas (putupolistirola) Tenapors EXTRA EPS150 50mm (vai analogs) ieklāšana	m ²	437,6	
		Hidroizolācijas (0,2mm PE plēves) ieklāšana	m ²	218,8	
		Stiegrota betona (h=80mm) C20/25 izbūve, stiegrojuma siets B500B Ø6mm, solis 150x150	m ³	17,5	

					Flīžu līmes izlietojums jāievērtē flīzēšanas darbos (218,8 m ²)
		Flīžu līmes Weber Handy Fix uzklāšana	m ²	26,0	
		Akmens masas flīzes Rovese HX200 seguma ieklāšana, šuvju hermetizācija	m ²	218,8	
		Grīdlīstes ieklāšana	m	177,8	Grīdlīstes flīzēšana

Iepirkumu Komisijas atbilde uz 1. jautājumu:


Darbu daudzuma pozīcijā "Durvju un logu ierīkošana" 14.un 15.pozīcija paliek nemainīga.

Grīdu "G-1 ieseguma tipa izbūve" un "G-2 ieseguma tipa izbūve" darbu daudzuma pozīcijas sarindotas pareizajā secībā – skatīt precizēto 29.08.2016. Darbu daudzuma sarakstu.

Piedāvājumu gatavošanai pielietot 29.08.2016. Darbu daudzuma saraksta precizēto versiju MS Excel formātā, kas pieejama Olaines novada pašvaldības mājas lapā internetā <http://www.olaine.lv/buvdarbi474wide:wide/> pie iepirkuma ONP 2016/38 dokumentācijas ar nosaukumu „DARBU_DAUDZUMA_SARAKSTS_PRECIZETS_29_08_2016.

Lai iepazīstinātu visus ieinteresētos piegādātājus, Komisija publicē jautājumu un atbildi pašvaldības mājas lapā www.olaine.lv sadaļā "Iepirkumi" pie iepirkuma ONP 2016/38 dokumentācijas. Pretendentam, gatavojot piedāvājumus, jāņem vērā Komisijas sniegtās atbildes.

Izpilddirektora vietniece



K.Matuzone

A.Rituma 67146050