



OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ.Nr.90000024332

Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114, Tālrunis 67964333, Fakss 67963777
e-pasts: olainesdome@olaine.lv, www.olaine.lv

Olaines novadā

02. 10. 2018.

Nr. ONP/8.10.2./18/3673-ND

**Iepirkuma ONP 2018/39
ieinteresētajiem piegādātājiem**

Par jautājumiem iepirkumā ONP 2018/39 „Rūpnīcu ielas rekonstrukcija Olaines pilsētā”

Iepirkumu komisija saņēma ieinteresēto piegādātāju jautājumus par iepirkuma ONP 2018/39 „Rūpnīcu ielas rekonstrukciju Olaines pilsētā” Nolikumu.

1. Jautājums:

Darbu daudzumu sarakstā pozīcijā Nr.126 **Parastais ligustrs (Ligustrum vulgare)** apjoms norādīts 1047 gabali. Savukārt objekta Specifikācijās punktā 6.5.3. “Materiāli” tabulā “Apstādījumu skaits norādīts 33.

Lūdzu norādīt, kurš no apjomiem ir pareizs un nepieciešamības gadījumā labot darba daudzumu sarakstu?

Iepirkumu Komisijas atbilde uz 1. jautājumu:

Skatīt darbu daudzumu sarakstu un TS 1-1 un 1-2 rasējumus. Pareizais skaits norādīts darbu daudzumu sarakstā.

2. Jautājums:

Pēc būvuzņēmēja pieredzes, izpildot ceļu būvdarbus pilsētā, bieži liekā grunts var tikt izvesta uz pasūtītāja atbērtni.

Lūdzu precizēt, vai pasūtītājs nodrošinās liekās grunts materiālu atbērtni? Ja, jā, tad kādā attālumā no objekta? Vai arī būvuzņēmējam pašam jānodrošina liekās grunts atbērtnes vieta?

Iepirkumu Komisijas atbilde uz 2. jautājumu:

Liekās grunts materiālu atbērtnes vieta atrodas līdz 10 km attālumā no objekta robežas.

3. Jautājums:

Objekta specifikācijās punktā **2.2. “Konstrukciju nojaukšana un demontāža”** norādīts, ka materiālu transportēšana paredzēta Salaspils pilsētas robežās.

Lūdzu precizēt, vai norādītā vieta ir pareiza? Vai tomēr šo materiālu transportēšana jāveic 10 km attālumā no objekta?

Iepirkumu Komisijas atbilde uz 3. jautājumu:

Materiālu transportēšana jāveic līdz 10 km attālumā no objekta robežas.

4. Jautājums:

Rasējums “**Trases plāns**” **TS-1-1**, posmā no PK 0+00 līdz PK 3+70 ir iezīmēta perspektīvā gāzes vada vieta zem brauktuves asfalta seguma. Projektā nav minēta informācija par perspektīvā gāzes vada darbu veikšanu.

Lūdzu skaidrojumu, vai pretendents šajā sakarā ir jāparedz papildus darbi vai apgrūtinājumi un to veidi?

Iepirkumu Komisijas atbilde uz 4. jautājumu:

Norādīta perspektīvā gāzesvada vieta. Jauns gāzes vads nav izbūvējams šī projekta ietvaros.

5. Jautājums:

ŪKT/LKT daļas skaidrojošā rakstā 2.punktā minēts, kad darbus paredzēts veikt ar beztranšeju metodēm sagraušanu, ievilkšanu un HVU (horizontālo vadāmo urbšanu). Tā kā šīs metodes paredz izmantot materiālus, kuri ir pasargāti no punktveida slodzēm, skrāpējumiem un citām deformācijām pie darbu veikšanas un ekspluatācijas laikā, tad vēlējāties precizēt izmantojamus materiālus un to atbilstību normatīvajiem aktiem. Normatīvs, kas apskata šādus materiālus ir PAS1075 un konstrukcija ir PAS1075 3.tips – PE100RC (RC= resistant to crack - aizsardzība pret plaisu rašanos) pamata caurule ar modificēta polipropilēna aizsargslāni, sagraušanas darbu gadījumā aizsargslāņa biezumam jābūt $\geq 2\text{mm}$.

Vai darbu veikšanai ir jāpiedāvā materiāli, kas ir sertificēti atbilstoši šim normatīvam? Ja ir paredzēts cits normatīvs, lūdzu, norādīt to.

Iepirkumu Komisijas atbilde uz 5. jautājumu:

Jebkuram materiālam ir jāatbilst būvprojektā paredzētajā būvdarbu tehnoloģijai. Līdz ar to ūdensvada caurulēm, kuras paredzēts izbūvēt ar beztranšeju metodi, ir jāatbilst minētajam normatīvam PAS1075 vai jebkuram citam Latvijā spēkā esošam normatīvam, kas nosaka prasības ūdensvada caurulēm, kuras paredzēts izbūvēt ar beztranšeju metodi.

Lai iepazīstinātu visus ieinteresētos piegādātājus, Komisija publicē jautājumus un atbildes EIS e-konkursu apakšsistēmā <https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/13557> un pašvaldības mājas lapā www.olaine.lv sadaļā "Iepirkumi" pie iepirkuma ONP 2018/39 dokumentācijas.

Pretendentam, gatavojot piedāvājumus, jāņem vērā Komisijas sniegtā atbilde.

Izpilddirektora vietniece



K.Matuzone

A.Ivašina 67146041