





Objekta izvietojuma shēma

Genplāns
M1:500CINKOTS BALSTS AR KONSOLI
Skice

AKCEPTĒTS

Olaives novada pašvaldības
DŪVVALDES vadītāja un galvenā arhitekta
S. Rasa-Daukša

Piezīme:

Apzīmējumi

Apzīmējums plānā	Apraksts un atšifrējumi
	Proj. apgaismojuma kabelis
	Projektējamo balsts ar gaismekli
	Projektējamo balsta numerācija
	Esoš. kabelis zemē
	Projektējamo apgaismojuma sadalne
	Esošā sadalne
	Esosais GVL balsts
	Proj. piesaiste
	Esos. piesaiste

Piezīmes

- Projekts "DKS "VEF-Baloži" teritorijas ielu apgaismojums no T-0615. Medemciems, Olaives nov." izstrādāts saskaņā ar DKS "VEF-Baloži" pasūtījumu.
- Projektā paredzēts DKS "VEF-Baloži" teritorijas ielu apgaismojuma uzstādīt 29 cinkotus metāla apgaismes laternas (H=6m) ar konsolēm (L=1.5m). Stabos uzādīt gaismekļus ar spuldzēm 100W.
- Starp proj. internām zemē gulāt AXPK-4x35 kabelis.
- Gulāt proj. apgaismojuma kabeli gar esošo ST kabeli, ievērot savstarpējo attālumu ne mazāku par 0.3m.
- Proj. apgaismojuma kabeli pa visu trasi montēt Ø75mm caurulē.
- Projektējamās trases, ja nav norādīts savādāk, gulāt tranšejā 0.7m dziļumā no zemes virsmas, zem ceļiem 1.0m dziļumā.
- Esosā kabelu un citu komunikāciju tuvumā tranšējas rakšanu veikt bez mehānismu pielietošanas.
- Celtniecības firmai par apgaismojuma trases izbūvi jābrīdina nekustamā īpašuma īpašnieku vismaz 30 dienas pirms darbu uzsākšanas.
- Visus darbus veikt atbilstoši LR spēkā esošajām normām un noteikumiem.
- Pirms darbu uzsākšanas precīzēt projektējamo apgaismes kabelu un stabu izvietojumu ar DKS "VEF Baloži" valdes priekšsēdētāju A.Stepenu tel.22078932.

Projekta tehniskajam risinājumam un uzskaites sadalnes

(ar elektroenerģijas skaitītāju) atbilstošās vietas piekrišanu:

30.1.2017.

(datums)

(paraksts)

DKS "VEF-Baloži"

1.Rakšanas darbu saskaņošanai darbu veicējam jānosūta AS „Sadales tīkls” Pierīgas Eksploatacijas daļas Kekavas nodalā 3 dienas pirms darbu uzsākšanas. Adrese: Gaļomas iela 3, Kekava. Pienovērtēšanas laiks: Ceturtdienas 09:00-12:00; 13:00-15:00. 2.Rakšanas darbi bez rakstiskas AS „Sadales tīkls” atļaujas ir aizliegti!

26.01.2017.

AS "Sadales tīkls" Pierīgas Eksploatacijas daļas Kekavas nodalā
Andis Kārbbergs

Savienojuma līnija.
Turpinājumu skatīt
lapā ELT-2.2

Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze"
Rīgas filiāle
APKALPOŠANĀ PAZĒMES
GAZESVADU NAV

Ats. uz Latvijas Gāzi
Rīgas filiāli
Kekavas nodalā
Andis Kārbbergs

27.01.17.

Būvspeciālista apliecinājums

Risinājumi atbilst paredzētajam lietošanas veidam, normatīvajiem aktiem, vietējās pašvaldības saistošajiem noteikumiem, saņemtajiem tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem un neietekmēs citas būves vai tās daļas konstrukciju noturību, inženiertīklu funkcionēšanu, kā arī trešo personu īpašuma tiesības un ievērotas.

Būvspeciālists: Mārcis Bergmanis

Sert.Nr. 20-3152

25.01.2017

(datums)

(paraksts)

PASŪTĪTĀJS: DKS "VEF-Baloži"

PROJEKTA NOSAUKUMS: DKS "VEF-Baloži" teritorijas ielu apgaismojums no T-0615.

Medemciems, Olaives nov.

Būvspeciālists: M.Bergmanis

Izstrādāja: G.Leikarts

25.01.2017

BP/TS

Apgaismojuma tīkla izbūves plāns

Pasūtītāja Nr.: 027-2017-ELT

Mērogs: 1:500

Lapa: 5

Lapas: 5

SOS PROJ KTI

Būvkom. Reg.Nr. 3496-R