Pionieru 88, Jaunolaine

Piezīmes:
- visu projektējamo iekārtu un trases izvietojumu vietas precizēt būvniecības laikā;
- visus urbumus uz ēkas fasādēm un jumta konstrukcijās hermetizēt.

Projektējamā video novērošanas kamera Nr.1, uzstādīšanas augstums h~6m - stiprināt pie sienas (izvietojuma vietu precizēt celtniecības - montāžas darbu gaitā

Projektējamais elektrības kab. **CYKY 3x2.5** un vājstrāvas kab. **UTP** - ierīkot līdz video novērošanas kamerai Nr.1. Kabeļa trasi precizēt celtniecības - montāžas darbu gaitā

Projektējamā video novērošanas kamera Nr.2, uzstādīšanas augstums h~6m - stiprināt pie sienas (izvietojuma vietu precizēt celtniecības - montāžas darbu gaitā

Pionieru iela

Balasta masts (augstums h=2.0m)
Masta precīza vieta tiks noteikta montāžas - regulēšanas darbu gaitā.

Projektējamais elektrības kab. **CYKY 3x2.5** un vājstrāvas kab. **UTP** - ierīkot līdz video novērošanas kamerai Nr.2. Kabeļa trasi precizēt celtniecības - montāžas darbu gaitā

Projektējamais elektrības kab. **CYKY 3x2.5** - ierīkot līdz esošai elektrosadalei. Pieslēguma grupu un kabeļa trasi precizēt celtniecības - montāžas darbu gaitā



Jumta plāns
(3MDz)

Projektējamie kabeļi:

(CYKY 3x2.5) L ~ 97 m
(UTP) L ~ 51 m

Citrus solutions

Kabeļu guldīšanas plāns ēkām Jaunolainē, Pionieru iela 88

VS-138590-11

IZSTRĀDĀJA	PĀRBAUDĪJA	DATUMS	ARHĪVA REĢISTR. Nr.	DATUMS	STADIJA	LAPAS	LAPA	MĒROGS
E.Asadovs	J.Lavrinovičs	18.12.2012	05498	18.12. 2012	TP	1	1	1:150