



OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ.Nr.90000024332

Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114, Tālrunis 67964333, Fakss 67963777
e-pasts: olainesdome@olaine.lv, www.olaine.lv

Olaines novadā

05.08. 2016. Nr.8.10.2./3558

Iepirkuma ONP 2016/31 ieinteresētajiem piegādātājiem

Par jautājumiem iepirkumā ONP 2016/31 „Jaunolaines sākumskolas sporta zāles būvniecība”

Iepirkumu komisija 2016.gada 1.augustā, 2.augustā, 3.augustā un 4.augustā saņēma ieinteresēto piegādātāju vēstules ar jautājumiem par iepirkuma ONP 2016/31 „Jaunolaines sākumskolas sporta zāles būvniecība” Nolikumu.

1. jautājums:

Tāmē Nr.2.7 poz. Nr.58 “Koku ciršana” un tāme Nr.3 poz.24 “Esošo koku zāģēšana, ieskaitot koksnes un celmu utilizēšanu”. Vai šīs pozīcijas nedublējas?

Iepirkumu Komisijas atbilde uz 1. jautājumu:

Pozīcija dublējas. Darbu apjomu sarakstā Nr.2.7 pozīcija Nr.58 tiek noņemts – materiāla daudzums mainīts uz 0 gab. Par aktuālo pozīciju uzskatīt darbu apjomu sarakstā Nr.3 pozīciju Nr.24 - Esošo koku zāģēšana, ieskaitot koksnes un celmu utilizēšanu.

Piedāvājumu gatavošanai pielietot nolikuma 1.1. pielikuma „Darbu daudzuma saraksts” 05.08.2016. precizēto versiju MS Excel formātā, kas pieejama Olaines novada pašvaldības mājas lapā internetā <http://www.olaine.lv/buvdarbi474wide/:wide/> pie iepirkuma ONP 2016/31 dokumentācijas ar nosaukumu „DARBU_DAUDZUMA_SARAKSTS_PRECIZETS_05.08.2016.

2. jautājums:

Pie ārējo inženiertīklu izbūves darbiem tranšeju aizbēršana paredzēta ar esošo smilti. Lūdzam apstiprināt!

Iepirkumu Komisijas atbilde uz 2. jautājumu:

Paredzēts aizbērt ar esošo smilti.

3. jautājums:

Tāmes formā nav iekļauta pozīcija, esošās pazemes būves demontāža, kas ir minēta ģeotehniskajā pārskatā sadaļā 4-1. Lūdzu precizēt.

Iepirkumu Komisijas atbilde uz 3. jautājumu:

Esošās pazemes būves demontāža, kas ir minēta ģeotehniskajā pārskatā sadaļā 4-1 ir iekļauta darbu apjomu sarakstā - Darbu apjomu saraksts Nr. 2-1 Ārējais ūdensvads pozīcija Nr. 29-30 - Ū demontāžas darbi.

4. jautājums:

Tāmes formā 1-1 nosaukums ir "Pāļi, pamati". Vai projekta ietvaros paredzēts izbūvēt pāļus? BK sadaļā šādas informācijas nav.

Iepirkumu Komisijas atbilde uz 4. jautājumu:

Projekta ietvaros nav paredzēts būvēt pāļus.

5. jautājums:

Tāmes formā Nr. 1-1 Grīdas tips GR-1 (Projektā G-1) pēc AR 400-002 norādīts stiegrojums ar atsevišķām stiegrām, bet AR 400-02 stiegrots ar fibrām 20-25 kg/m³. Lūdzam labot!

Iepirkumu Komisijas atbilde uz 5. jautājumu:

Grīdu plātni GR-1 stiegrot atbilstoši BK daļā sniegtajai informācijai (Darbu apjomu sarakstā Nr. 1-1 pozīcija 36-39). Iespējams izmantot betonu ar fibrām (Skatīt M2_BP_BK-1-02 piezīmi 3.2.2.).

6. jautājums:

Tāmes formā 1-7 pie tipa G-1 un G-2 norādīts "blietēta grunts iekļauts tāmē NR. 1-1", bet tāmē 1-1 šāda pozīcija neparādās. Lūdz precizēt!

Iepirkumu Komisijas atbilde uz 6. jautājumu:

Grunts pamatnes blietēšana iekļauta darbu apjomu sarakstā Nr.1-1 Darbu apjomu sarakstā pozīcijā Nr. 2.

7. jautājums:

Tāmē Nr. 1-1 GR-2 norādīts kā stiegrots ar atsevišķām stiegrām, bet G-2 pēc 1-7 paredzēts ESTRICH 100 mm biezumā.

Iepirkumu Komisijas atbilde uz 7. jautājumu:

Uzdotajā jautājumā grīdu tips G-10 sajaukts ar G-2 (grīdu tips G-10 BK daļā tiek apzīmēts kā grīdu plātne GR-2). Darbu apjomu sarakstā Nr.1-7 pozīcija 29 tiek noņemta – materiāla daudzums mainīts uz 0m². Grīdu plātni GR-2 stiegrot atbilstoši BK daļā sniegtajai informācijai (Darbu apjomu sarakstā Nr. 1-1 pozīcija 40-43). Iespējams izmantot betonu ar fibrām (Skatīt M2_BP_BK-1-02 piezīmi 3.2.2.).

Piedāvājumu gatavošanai pielietot nolikuma 1.1. pielikuma „Darbu daudzuma saraksts” 05.08.2016. precizēto versiju MS Excel formātā, kas pieejama Olaines novada pašvaldības mājas lapā internetā <http://www.olaine.lv/buvdarbi474wide/:wide/> pie iepirkuma ONP 2016/31 dokumentācijas ar nosaukumu „DARBU_DAUDZUMA_SARAKSTS_PRECIZĒTS_05.08.2016.

8. jautājums:

Pēc AR 400-002 norādīts, ka grīdai G-3; G-4; G-5 nepieciešama siltumizolācija, bet tāmes formā šādas pozīcijas nav. Lūdz precizēt!

Iepirkumu Komisijas atbilde uz 8. jautājumu:

Darbu apjomu sarakstā Nr.1-7 pievienot pozīciju 5a - Siltumizolācijas -DOW Styrofoam 250 SL-A-N b=100mm ieklāšana – 220,59m² (Grīdu tips G-2);

Darbu apjomu sarakstā Nr.1-7 pievienot pozīciju 12a - Siltumizolācijas -DOW Styrofoam 250 SL-A-N b=100mm ieklāšana – 81,02m² (Grīdu tips G-3);

Darbu apjomu sarakstā Nr.1-7 pievienot pozīciju 19a - Siltumizolācijas -DOW Styrofoam 250 SL-A-N b=100mm ieklāšana – 130,70m² (Grīdu tips G-4);

Darbu apjomu sarakstā Nr.1-7 pievienot pozīciju 25a - Siltumizolācijas -DOW Styrofoam 250 SL-A-N b=100mm ieklāšana – 40,27m² (Grīdu tips G-5).

Piedāvājumu gatavošanai pielietot nolikuma 1.1. pielikuma „Darbu daudzuma saraksts” 05.08.2016. precizēto versiju MS Excel formātā, kas pieejama Olaines novada pašvaldības mājas lapā internetā <http://www.olaine.lv/buvdarbi474wide/:wide/> pie iepirkuma ONP 2016/31 dokumentācijas ar nosaukumu „DARBU_DAUDZUMA_SARAKSTS_PRECIZĒTS_05.08.2016.

9. jautājums:

Pēc projekta paredzēts grīdas veidot no Knauf Estrich 100 mm biežumā. Saskaņā ar ražotāja tehnisko informāciju Knauf Estrich grīdas izbūvē biežumā līdz 10 mm. Vai Knauf Estrich drīkst aizstāt ar fibrobetonu?

Iepirkumu Komisijas atbilde uz 9. jautājumu:

Projektā attiecīgajai pozīcijai paredzēts betona klons pēc Estrich tehnoloģijas 100 mm biežumā. Aizvietošana atļauta tikai ar ekvivalentiem materiāliem un tehnoloģiju. Ekvivalence definēta nolikuma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 1.1.un 1.2.punktā.

10. jautājums:

Tāmes formā Nr. 1-9 un tāmes formā Nr. 1.19 norādīta apskaņošanas sistēmas izbūve. Vai šie apjomi nedublējas?

Iepirkumu Komisijas atbilde uz 10. jautājumu:

Apjomi dublējas. Lokālās tāmes Nr. 1-9 pozīcijās 54-77 materiālu daudzums definējams kā 0. Par aktuālo pozīciju uzskatīt lokālo tāmi Nr. 1-19 “Iekšējie apskaņošanas tīkli”.

Piedāvājumu gatavošanai pielietot nolikuma 1.1. pielikuma „Darbu daudzuma saraksts” 05.08.2016. precizēto versiju MS Excel formātā, kas pieejama Olaines novada pašvaldības mājas lapā internetā <http://www.olaine.lv/buvdarbi474wide/:wide/> pie iepirkuma ONP 2016/31 dokumentācijas ar nosaukumu „DARBU_DAUDZUMA_SARAKSTS_PRECIZĒTS_05.08.2016.

11. jautājums:

Tāmes formā 1-9 poz. 16; 17; 18 jānorāda WC aprīkojums pēc lapas IE 907-001, bet sanitārtehniskās iekārtas iekļaujamas arī tāmes formā 1-10 poz.79-86. Lūdzu precizēt.

Iepirkumu Komisijas atbilde uz 11. jautājumu:

Lokālās tāmes Nr. 1-9 pozīcijas 16-18 attiecināmas uz sanitārtehnisko piederumu un aprīkojumu komplektiem (invalīdu rokturi, spoguļi, papīra dvieļu turētāji, ziepju turētāji u.c. aprīkojums), kuri sīkāk aprakstīti lapā: M2_BP_IE_907-001 “Invalīdu WC un dušas kabīņu aprīkojums”. Sanitārtehnisko iekārtu skaitu skatīt lokālās tāmes Nr. 1-10 pozīcijās 79-86.

12. jautājums:

Tāmes formā 1-9. poz. Nr. 15 minēti dušas automātiskie krāni kompl. 12, bet tāmes formā 1-10poz. 85 dušas maisītāji 14 kompl. Vai šīs pozīcijas nedublējas?

Iepirkumu Komisijas atbilde uz 12. jautājumu:

Dušas maisītāju kopējais skaits norādīts lokālās tāmes Nr. 1-10 pozīcijā 85 (sadaļā “Sanitārtehniskās iekārtas”). Lokālās tāmes Nr. 1-9 pozīcijas 13-18 attiecināmas uz sanitārtehnisko piederumu komplektiem. Lokālās tāmes Nr.1-9 pozīcijā 15 piebilde “Santehnika - Dušā automātiskie krāni, katru krānu var atslēgt - TEMPOMIX ūdens maisītājs” netiek ņemta vērā.

Piedāvājumu gatavošanai pielietot nolikuma 1.1. pielikuma „Darbu daudzuma saraksts” 05.08.2016. precizēto versiju MS Excel formātā, kas pieejama Olaines novada pašvaldības mājas lapā internetā <http://www.olaine.lv/buvdarbi474wide/wide/> pie iepirkuma ONP 2016/31 dokumentācijas ar nosaukumu „DARBU_DAUDZUMA_SARAKSTS_PRECIZĒTS_05.08.2016.

13. jautājums:

Fasāžu specifikācijās norādīts, ka fasādei PF 07 logiem nepieciešama palodze, bet apskatot griezumus B-B un A-A ir redzams, ka šie logi atrodas sporta zālē 3.5m augstumā un tiem nav piekļuve. Varbūt palodzes vietā ir nepieciešama vēdināšanas automātika?

Iepirkumu Komisijas atbilde uz 13. jautājumu:

Palodzes fasādes PF 07 logiem ir nepieciešamas, jo nosedz Fibo bloku ārsienas konstrukciju. PF 07 Fasādes logi ir paredzēti dūmu novadīšanai.

Dūmu novadīšanas sistēmu var apskatīt 14. sējumā - UAS rasējumā - UAS-2-3 (2. Stāva plāns. Dūmu un karstuma kontroles sistēmas.) Papildus telpas vēdināšanai ir paredzēts manuāli atverams logs PF06 fasāžu sistēmā.

14. jautājums:

Rasējumu lapā ARD_135_001 Cokola mezgls Griezumos uz L ass un 7 ass ir paredzēta hidroizolācija WEBER TEC SUPERFLEX 10; un bituma emulsija WEBER TEC 901.

Darbu apjomu sarakstos pamatu vertikālā hidroizolācija un bituma emulsija netiek uzrādīta, kā arī dokumentā- Paskaidrojuma raksts BK-1-2_pask_raksts Punkts 7. Hidroizolācijas pasākumi Apakšpunkts 7.2 Pasākumi pret gruntsūdeni nav nepieciešami.

Lūdzam precizēt, vai ir nepieciešama pamatu vertikālā hidroizolācija un, ja jā - lūdzam veikt izmaiņas būvdarbu apjomos, norādot nepieciešamo pamatu hidroizolācijas specifikāciju un apjomu.

Iepirkumu Komisijas atbilde uz 14. jautājumu:

Ir nepieciešama pamatu/ vertikālā hidroizolācija. Pamatu vertikālā hidroizolācija un bituma emulsija tiek uzrādīta darbu apjomu sarakstā pozīcijā - Darbu apjomu saraksts Nr. 1-5 Fasādes Nr. 22-23, kā arī dokumentā - Galveno materiālu apjomu tabula M2_BP_AR_400-001 Piezīmēs Nr.12:

Pamatu un cokola vertikālā hidroizolācija:

- Hidroizolējošs bituma pārklājums - līmjava - Weber.tec Superflex 10 (ex Deitermann Superflex 10) - Platība: 272.33 m².
- Pirms hidroizolācijas ieklāšanas virsmas jāapstrādā ar hidroizolējošo bituma emulsiju - Weber. Tec 901 (ex Deitermann Eurolan 3K) - Platība: 272.33 m².

15. jautājums:

Rasējumu lapā „AR_400_001_materiālu apjomi” ir dotas atsauces uz rasējuma lapām AR_113-001 un AR_113-002.

Lūdzam publicēt rasējuma lapas AR_113-001 un AR_113-002.

Iepirkumu Komisijas atbilde uz 15. jautājumu:

Rasējumu lapā „AR_400_001_materiālu apjomi” dotas atsauces ir neprecīzas.

- AR_113-001 atbilst lapai M2_BP_AR_113-011 FASĀDES ASĪS 1-10; 10-1;
- AR_ AR_113-002 atbilst lapai M2_BP_AR_113-021 FASĀDES ASĪS A-L; L-A.

16. jautājums:

Tāmē Nr.1-17 pozīcijas Nr.13 daudzums atšķiras no specifikācijas UAS-1-6 pozīciju Nr.14 1400 un 1600m attiecīgi. Lūdzam noteikt pareizu daudzumu.

Iepirkumu Komisijas atbilde uz 16. jautājumu:

Darbu apjomu sarakstā Nr.1-17 pozīcija Nr.13 ir kļūdaina (daudzums - 1400), par faktisko vērtību pieņemt UAS sējuma rasējumu UAS-1-6 Materiālu specifiskācijas tabulu pozīciju Nr. 14. (daudzums - 1600).

Piedāvājumu gatavošanai pielietot nolikuma 1.1. pielikuma „Darbu daudzuma saraksts” 05.08.2016. precizēto versiju MS Excel formātā, kas pieejama Olaines novada pašvaldības mājas lapā internetā <http://www.olaine.lv/buvdarbi474wide/wide/> pie iepirkuma ONP 2016/31 dokumentācijas ar nosaukumu „DARBU_DAUDZUMA_SARAKSTS_PRECIZETS_05.08.2016.

17. jautājums:

Tāmē Nr.1-17 pozīcijai Nr.11 *Cortex uztvērējs – rādītājs* lūdzam sniegt papildaprakstu vai modeli.

Iepirkumu Komisijas atbilde uz 17. jautājumu:

Šo pozīciju specifiscē apsardzes firma, līguma noslēgšanas brīdī.

18. jautājums:

Tāmē Nr.1-17 un 1-18 caurulēm jābūt ar LSZH?

Iepirkumu Komisijas atbilde uz 18. jautājumu:

Jā.

19. jautājums:

Lūdzam Pasūtītāju precizēt, vai Nolikuma 6.pielikuma (Tehniskais piedāvājums) tabulā Nr.1 “Piedāvātie materiāli” jānorāda visi projektā izmantojamie materiāli, vai tie, kas tiks norādīti kā analogi?

Iepirkumu Komisijas atbilde uz 19. jautājumu:

Nolikuma 6.pielikuma “Tehniskais piedāvājums” tabulā Nr.1 “Piedāvātie materiāli” jānorāda visi galvenie projektā izmantojamie materiāli.

20. jautājums:

Lūdzam Pasūtītāju precizēt, vai visām durvīm paredzēts izmantot krāsu RAL 9007?

Iepirkumu Komisijas atbilde uz 20. jautājumu:

Visām durvīm kas ir norādītas durvju specifiskācijā AR sējumā rasējumā M2_BP_AR_246-001 ir paredzēta krāsa RAL-9007.

21. jautājums:

Pie apdares darbiem, 1. un 2. stāvā sienām pozīcija “Flīzēt sienu ar flīžu mozaīku (pamattonis 60% LEONARDO CERAMICA colour beige, 20x20cm, retificētas, matētas; sekundārais tonis 40% LEONARDO CERAMICA colour almond, 20x20cm, retificētas, matētas (mozaīkas rakstu saskaņot autoruzraudzības laikā))”.

Lūdzam Pasūtītāju sniegt papildus informāciju par paredzētajām flīzēm (kodu, kolekcijas nosaukumu vai citu informāciju).

Iepirkumu Komisijas atbilde uz 21. jautājumu:

Akmens masas flīzes

Ražotāja nosaukums - LEONARDO CERAMICA

Kolekcijas nosaukums – colour

Flīzes tonis/kods – beige (pamattonis 60%); almond (sekundarasi tonis 40%) Atbilstība standartam:

ISO 13006- G-Bla GL (E <0.5%) UNI EN14411-G

22. jautājums:

Būvprojektā nav atrodama informācija par Dūmu un karstuma kontroles sistēmas izbūvi. Kā arī Būvprojektā trūkst 17. sējums. Lūdzam publicēt iepriekš minēto.

Iepirkumu Komisijas atbilde uz 22. jautājumu:

Dūmu novadīšanas sistēmu var apskatīt 14. sējumā UAS. Būvprojekta 17. sējums nav paredzēts Izpildītāja vajadzībām.

Lai iepazīstinātu visus ieinteresētos piegādātājus, Komisija publicē jautājumus un atbildes pašvaldības mājas lapā www.olaine.lv sadaļā "Iepirkumi" pie iepirkuma ONP 2016/31 dokumentācijas. Pretendentam, gatavojot piedāvājumus, jāņem vērā Komisijas sniegtās atbildes.

Izpilddirektora vietniece



K. Matuzone

A. Rītuma 67146050

