



FASĀDE AŠĪS X13–X1



FASĀDE AŠĪS Y05–Y01



1. Šajā tehniskā projektā daļā ir izstrādāta sporta bāzes aktivzibenssargsardzība GALACTIVE 2 pēc pasūtītāja prasībām.
2. Saskaņā ar Standartu NF c 17–102, projektējamā ēka atbilst zibenssargsardzības II līmenim.
3. No tišiem zibens spērieniem objekts tiek aizsargāts ar jumta uzstādīto zibens uztvērēju GALACTIVE 2.
4. Paredzēts zibens uztvērēju novads Fe/Zn ø8mm, kas nogādāts virs jumta seguma, kuram ir nepārtraukta elektriskā ķēde ar zemesānos kontūru.
5. Materiāli un montāžas izstrādājumi, kas nov paredzēti dotajā projektā, jāparedz montāžas organizācijai, ņemot vērā iepriekšējo darba pieredzi.
6. Elektroiekārtu specifikāciju sk. –EL.Š lappās.
7. Zemesānos kontūru sk. 13. l.

objekts: SPORTA BĀZES REKONSTRUKCIJA			058-2013–EL	
adrese: Zemesgales ielā 33A, Olainē, Olaines novads			Mērogs 1:200	Lapa EI-12
pasūtītājs: OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA			Lopos	
Būvpr. sod. vad. S. Begens		18.02.13	Stadija	
Inž. el.	I. Smirnova	18.02.13	TP	
Zibenssargsardzība. Fasādes ašis X13–X1, Y05–Y01.			SIA "S.O.S. projekti" rēģ.Nr. 3496–R	