Mh 1:500
Mv 1:100




| Plāna elementi | K2-40 | K2-41 | K2-42 | K2-43 | K2-44 | K2-45 | K2-46 | K2-47 | K2-48 | K2-49 | K2-50 | K2-51 | K2-52 | K2-53 | Izlaide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projektētās caurules teknes atzīme, m | 6.17 | 6.13 | 6.10 | 6.02 | 5.96 | 5.90 | 5.82 | 5.75 | 5.70 | 5.60 | 5.57 | 5.47 | 5.37 | 5.28 | 5.25 |
| Projektētās zemes virsmas atzīme, m | 7.27 | 7.03 | 7.00 | 6.90 | 7.18 | 7.29 | 7.19 | 7.06 | 7.21 | 7.31 | 7.27 | 7.49 | 7.38 | 7.49 | 5.53 |
| Esošās zemes virsmas atzīme, m | 7.27 | 7.03 | 7.00 | 6.90 | 7.18 | 7.29 | 7.19 | 7.06 | 7.21 | 7.31 | 7.27 | 7.49 | 7.38 | 7.49 | 5.53 |

Cauruļvada materiāls, diametrs: PP Ø315, T8

Pamatojums: Blietēta smilts ( oļveidīgi akmeņi no 32 - 64 mm drīkt būt ne vairāk kā 15% ) h = 10 cm

Posma garums / Slīpums: L=461,60, I=0,0020

Attālumi, m: 16,64 | 18,00 | 36,96 | 34,13 | 27,97 | 42,04 | 32,86 | 27,16 | 48,28 | 16,19 | 50,00 | 50,00 | 54,12 | 7,25

Mh 1:500
Mv 1:100




| Plāna elementi | K2-61 | K2-60 | K2-59 | K2-58 | K2-57 | K2-56 | K2-55 | K2-54 | K2-40 | K2-54.1 | K2-54 | K2-56.1 | K2-56 | K2-57 | K2-57.1 | K2-58.1 | K2-58 | K2-59 | K2-59.1 | K2-60.1 | K2-60 | K2-61.1 | K2-61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projektētās caurules teknes atzīme, m | 6.70 | 6.68 | 6.61 | 6.53 | 6.46 | 6.38 | 6.31 | 6.25 | 6.17 | 6.36 | 6.35 | 6.49 | 6.48 | 6.56 | 6.58 | 6.64 | 6.63 | 6.71 | 6.74 | 6.79 | 6.78 | 6.81 | 6.80 |
| Projektētās zemes virsmas atzīme, m | 7.08 | 7.10 | 7.07 | 7.10 | 7.01 | 7.04 | 6.92 | 7.07 | 7.27 | 7.19 | 7.07 | 7.00 | 7.04 | 7.01 | 6.99 | 7.17 | 7.10 | 7.07 | 7.14 | 7.13 | 7.10 | 7.13 | 7.08 |
| Esošās zemes virsmas atzīme, m | 7.08 | 7.10 | 7.07 | 7.10 | 7.01 | 7.04 | 6.92 | 7.07 | 7.27 | 7.19 | 7.07 | 7.00 | 7.04 | 7.01 | 6.99 | 7.17 | 7.10 | 7.07 | 7.14 | 7.13 | 7.10 | 7.13 | 7.08 |

Cauruļvada materiāls, diametrs: PP Ø315, T8 (K2-61 – K2-40); PP Ø200, T8 (pievadi)

Pamatojums: Blietēta smilts ( oļveidīgi akmeņi no 32 - 64 mm drīkt būt ne vairāk kā 15% ) h = 10 cm

Posma garums / Slīpums: L=267,46, I=0,0020; L=4,04, I=0,0032; L=4,04, I=0,0032; L=6,88, I=0,0032; L=4,02, I=0,0032; L=9,57, I=0,0032; L=3,99, I=0,0032; L=4,71, I=0,0032

Attālumi, m: 9,14 | 37,46 | 38,07 | 34,45 | 40,59 | 33,20 | 34,42 | 40,13 | 4,04 | 4,04 | 6,88 | 4,02 | 9,57 | 3,99 | 4,71

## Apzīmējumi

- (16) Dolomīta šķembas
- (2) Augsne
- (1') Uzbērums - sablīvēts
- (1'') Uzbērums - neasblīvēts
- (6') Putekļaina smilts, irdena
- (6) Putekļaina smilts, vidēji blīva
- (6) Putekļaina smilts, blīva
- (7) Smalka smilts, vidēji blīva
- (7') Smalka smilts, irdena
- (8') Vidēji rupja smilts, irdena
- (8) Vidēji rupja smilts, vidēji blīva
- (14) Mālsmilts

Starpkārtas: (14) Mālsmilts starpkārtas

Smilšaino un uzbērto gruntu blīvuma stāvoklis: 3 irdena ( neasblīvēts ); 2 vidēji blīva (sablīvēts); 1 blīva

Mālaino gruntu konsistence: 5 Plastiska

Uzbērto gruntu blīvuma stāvoklis: 3 ( neasblīvēts ); 2 ( sablīvēts )

Abs. augst. atzīme; gruntsūdens līmenis; Slāņa pamatnes dziļums no zemes virsmas; Ūdensplesāitālā grunts

### Piezīmes:

1. Tranšejas nogāzēšanu, cauruļu ieguldīšanu un tranšejas aizbēršanu veikt saskaņā ar cauruļu izgatavotāju rekomendācijām un atbilstoši no grunts ģeoloģiskajiem apstākļiem.
2. Pēc projekta pārsvarā paredzēts izbūvēt plastmasas akas. Dzelzsbetona akām no ārpuses paredzēt dubulto hidroizolāciju.
3. Pirms darbu uzsākšanas precizējumi ŪKT tīklu plavienojumi un izbūves dziļumi.
4. Ģeotehniskos griezumus un urbumu izvietojumu skatīt sadaļā - Ģeotehniskā izpēte.
5. Elektrokabeļi un sakaru kabeļi - aptuveni 0.7 - 1.0 m no zemes virsmas.
6. Lielumi, kas apzīmēti ar "*", jāprecizē būvniecības laikā dabā uz vietas.

| | | |
|---|---|---|
| Pasūtītājs: AS "Olaines ūdens un Siltums", Reģ. Nr. 50003182001<br>Objekts: "Ūdensaimniecības attīstība apdzīvotā vietā "Grēnes", Olaines novadā un to pieslēgšana pie Olaines pilsētas", II kārta | | 2012.gada marts |
| Ūdensapgādes un kanalizācijas projekts, II kārta | | SKT |
| Proj.vad. Jānis Rozītis 03.2012. | | STAD TP; LAPA ŪKT-05; LAPAS - |
| Izstrādāja Jānis Rozītis 03.2012. | Lietus kanalizācijas garenprofil Mh 1:500, Mv 1:100 | Būvprakses sertifikāts Nr. 50-3503 |


## Apzīmējumi

| | | |
|---|---|---|
| Pasūtītājs: AS "Olaines ūdens un Siltums", Reģ. Nr. 50003182001<br>Objekts: "Ūdensaimniecības attīstība apdzīvotā vietā "Grēnes", Olaines novadā un to pieslēgšana pie Olaines pilsētas", II kārta | | 2012.gada marts |
| Ūdensapgādes un kanalizācijas projekts, II kārta | | SKT |
| Proj.vad. Jānis Rozītis 03.2012. | | STAD TP; LAPA ŪKT-05; LAPAS - |
| Izstrādāja Jānis Rozītis 03.2012. | Lietus kanalizācijas garenprofil Mh 1:500, Mv 1:100 | Būvprakses sertifikāts Nr. 50-3503 |