

2013.gada 16.septembrī

AS "Olaines ūdens un siltums", vienotais reģ.Nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura, valdes locekļa N.Ozoliņa un valdes locekļa V.Liepas personā, kuri rīkojas, pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, no vienas puses un

SIA „Melnet-GROUP” vienotais reģ. Nr.50103206611, turpmāk tekstā saukts Izpildītājs, Borisa Zuikeviča personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, no otras puses, abi kopā turpmāk saukti puses, savā starpā noslēdz sekojošu līgumu (turpmāk tekstā Līgums):

1.Līguma priekšmets.

- 1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas, saskaņā ar 2013.gada 11.septembra piedāvājumu (turpmāk tekstā saukts Piedāvājums) Pasūtītāja rīkotai iepirkuma procedūrai **“Avārijas stāvoklī esošā maģistrālās siltumtrases posma nomaiņa” iepirkuma IDN: Olaine, AS OUS 2013/08** (turpmāk tekstā Iepirkums) veikt avārijas stāvoklī esošās maģistrālās siltumtrases posma no kameras K2-22/1 līdz kamerai K2-22/5 nomaiņas darbus.
- 1.2. Darbu apjomi un izmaksas ir norādītas Līgumam pievienotajās tehniskajās specifikācijās, kas atbilst Izpildītāja Piedāvājumam un Pasūtītāja Iepirkuma prasībām.
- 1.2. Puses ir vienojušās, ka par kvalitatīvu un savlaicīgu Līguma punktā 1.1. norādīto darbu izpildi Pasūtītājs izmaksās Izpildītājam līguma summu Ls 16543,74 (Sešpadsmit tūkstoši pieci simti četrdesmit trīs lati, 74 santīmi).

2.Pušu tiesības un pienākumi

2.1. Izpildītājam ir tiesības:

- 2.1.1. Līgumā noteiktos termiņos un pilnā apjomā saņemt samaksu par kvalitatīvi izpildītiem un pabeigtiem darbiem objektā.

2.2. Izpildītājs apņemas:

- 2.2.1. darbus veikt kvalitatīvi un pilnā apjomā, saskaņā ar Iepirkuma prasībām, Piedāvājumu un tehniskajām specifikācijām;
- 2.2.2. darbus uzsākt desmit dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas dienas un pabeigt līdz 2013.gada 28.oktobrim.
- 2.2.3. nodrošināt sanitāro normu ievērošanu objektā;
- 2.2.4. nodrošināt darba drošības noteikumu un citu LR spēkā esošo normu un noteikumu, kas attiecas uz darbu izpildi, ievērošanu;
- 2.2.5. nozīmēt sertificētu darbu vadītāju un nepieļaut darbu izpildi bez darbu vadītāja uzraudzības;
- 2.2.6. uzaicināt Pasūtītāja pārstāvi uz segto darbu aktu sastādīšanu. Nepieļaut darbu turpināšanu, kuru rezultātā segto darbu izpildes pārbaude nav iespējama. Šī punkta nosacījumu neizpildes gadījumā pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma par saviem līdzekļiem, neatkarīgi no pārbaudes rezultātiem, veikt segto darbu pārbaudei nepieciešamos demontāžas un montāžas darbus;
- 2.2.7. darbu izpildei izmantot tikai kvalitatīvus un Iepirkuma dokumentācijai atbilstošus materiālus, visu Līguma izpildei izmantoto materiālu atbilstību apliecinot ar materiālu atbilstības sertifikātiem.

2.3. Pasūtītājam ir tiesības:

- 2.3.1. atteikties pieņemt nekvalitatīvus vai pilnībā nepabeigtus darbus līdz konstatēto trūkumu novēršanai vai darbu pilnīgai pabeigšanai;
- 2.3.2. pieprasīt Izpildītājam nodrošināt piekļuvi segto darbu izpildes vietai gadījumos, kad Izpildītājs nav nodrošinājis savlaicīgu segto darbu nodošanu.

2.4. Pasūtītājs apņemas:

- 2.4.1. pieņemt un apmaksāt kvalitatīvi izpildītos darbus objektā saskaņā ar Līguma noteikumiem;
- 2.4.2. nozīmēt atbildīgās personas darbu izpildes kontrolei un koordinēšanai.

3. Maksājumu un norēķinu veikšanas kārtība.

- 1.1. Par savlaicīgu un kvalitatīvu darbu izpildi Pasūtītājs maksā Izpildītājam Ls 16543,74 bez PVN. Pasūtītājs veic PVN maksājumus valsts budžetā saskaņā ar 29.11.2012. likuma „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 142.pantu.
- 3.1. Pasūtītājs 10 dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas, Līguma izpildes nodrošinājuma (garantijas) un atbilstoša Izpildītāja rēķina saņemšanas izmaksā Izpildītājam avansu 20% apmērā no Līguma summas.
- 3.2. Pēc Izpildītāja iesniegtā starpposma akta apstiprināšanas, Izpildītājs var iesniegt Pasūtītājam apmaksai rēķinu par attiecīgā mēnesī veiktajiem darbiem. Attiecīgā mēnesī izpildīto darbu summa tiks samazināta, par:
 - izmaksātā avansa amortizācijas summu, ko aprēķina pēc likmes 20 % no katra maksājuma;
 - Līguma ieturējuma nauda 10 % no katra starpposma maksājuma summas.Izpildītāja iesniegtais starpmaksājuma rēķins tiek apmaksāts 20 dienu laikā no starpposma akta (Forma 2) apstiprināšanas un attiecīga Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas.
- 3.3. Noslēguma maksājuma summu, tai skaitā Līguma ieturējuma naudu, Pasūtītājs izmaksā 20 dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta apstiprināšanas, garantijas perioda nodrošinājuma, saskaņā ar Līgumam pievienoto veidni (kas līdzvērtīgs ieturējuma naudas summai) un attiecīga Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas.

4. Darbu nodošanas – pieņemšanas kārtība.

- 4.1. Par segto darbu izpildi tiks sastādīti segto darbu akti, piedaloties Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvjiem. Izpildītājam ir aizliegts turpināt darbus, ja nav sastādīts segto darbu akts un darbu izpildes rezultātā segto darbu pārbaude nebūs iespējama.
- 4.2. Izpildītājs katra mēneša beigās iesniedz Pasūtītājam starpposma aktus (akts Forma 2) par faktiski veiktajiem darbiem attiecīgā mēnesī.
- 4.2. Trīs dienu laikā pēc darbu pilnīgas pabeigšanas un visu konstatēto defektu novēršanas tiek noformēts Objekta nodošanas – pieņemšanas akts.

5. Garantijas.

- 5.1. Izpildītājs garantē izpildīto darbu un pielietoto materiālu kvalitāti 5 (piecu) gadu laikā no darbu nodošanas - pieņemšanas akta apstiprināšanas dienas. Izpildītājs garantijas laikā radušos defektus novērš par saviem līdzekļiem trīs dienu laikā no defekta atklāšanas dienas.
- 5.2. Gadījumā, ja Izpildītājs nenodrošina defektu novēršanu Līguma punktā 5.1. norādītajos termiņos, Pasūtītājs tos novērš saviem spēkiem, vai, piesaistot trešās personas, un pēc defektu novēršanas iesniedz Izpildītājam apmaksai rēķinu par defektu novēršanas izmaksu kompensāciju.

6. Līgumslēdzēju atbildība.

- 6.1. Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi līgumslēdzēji nes pilnu materiālo atbildību saskaņā ar pastāvošo likumdošanu un šī Līguma nosacījumiem.
- 6.2. Par nesavlaicīgu darbu izpildi Pasūtītājs ietur soda naudu 0,2 % no Līguma summas par katru nokavēto darba izpildes dienu, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma summas.
- 6.3. Pasūtītājs izmaksā Izpildītājam soda naudu 0,2 % no parāda summas par katru nokavēto maksāšanas termiņa dienu, bet ne vairāk kā 10 % no neapmaksātās Līguma summas.
- 6.4. Soda naudas samaksa neatbrīvo līgumslēdzējus no Līgumā paredzēto saistību izpildes.

7. Pārējie noteikumi.

- 7.1. Visi strīdi un domstarpības, kas var rasties starp pusēm, jārisina pārrunu ceļā. Ja puses savstarpēji vienoties nav spējušas, strīdu risina tiesas ceļā, saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.
- 7.2. Izpildītājam nav tiesību Līgumā minētos darbus nodot apakšuzņēmējiem bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju.
- 7.3. Pasūtītājam ir tiesības lauzt Līgumu gadījumā, ja Izpildītājs apzināti pārkāpj Līguma nosacījumus. Par apzinātu Līguma pārkāpumu ir uzskatāms gadījums, ja Izpildītājs Līguma pārkāpumu nenovērš divu dienu laikā pēc Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas.
- 7.4. Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz 7 (septiņām) lapām, tai skaitā:
 - Līguma teksts uz 3 (trim) lapām;
 - Tehniskās specifikācijas uz 4 (četrām) lapām.

Līgums ir caursūts, abu pušu parakstīts un apzīmogots. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Pēc Līguma parakstīšanas viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja, otrs pie Izpildītāja.

8. Pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs:

AS „Olaines ūdens un siltums”

Vienotais reģistrācijas Nr. 50003182001,

Kūdras ielā 27, Olainē, LV-2114,

Nor. kots: LV15 PARX 0015 6996 8000 1

AS “Citadele banka”,

Tālr.67963102

e-pasts: olainesus@mail.lainnet.lv

valdes priekšsēdētājs

M.Mazurs

valdes loceklis

N.Ozoliņš

valdes loceklis

V.Liepa

Izpildītājs:

SIA „Melnē-GROUP”

Vienotais reģ.Nr. 50103206611

Šmerļa iela 3,Rīga, LV-1006

Kots LV93 RIKO 0002 0131 2168 7


AS “DnB NORD Banka”

Tālr.: 26574837

e-pasts: melnets@inbox.lv

valdes loceklis

B.Zuikēvičs



Tāme

Avārijas stāvoklī esošā siltumtrases posma no kameras K2-22/1 līdz kamrai K2-22/5 nomaina

Objekta nosaukums:

Objekta adrese:

Pasūtītājs:

Uzņēmējs:

Līgums:

Avārijas stāvoklī esošā siltumtrases posma no kameras K2-22/1 līdz kamrai K2-22/5 nomaina

Skolas iela 2, Olaine, Olaines novads.

AS "Olaines ūdens un siltums", vienot. reģ. Nr. 50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114

SIA "Melnēt-GROUP" reģ.nr.50103206611, Čiekurkalna 1.līnija 84, Rīga, LV-1026

Nr. 13/532/02-21 no 16.09.2013.

	Nr.p.k.	Izdevumu nosaukums	Mērv.	Daudzums	Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (Ls/h)	Vienības izmaksas				Kopā uz visu apjomu				
							Darba alga (Ls)	Materiāli (Ls)	Mehānismi (Ls)	Kopā (Ls)	Darbietilpība (c/h)	Darba alga (Ls)	Materiāli (Ls)	Mehānismi (Ls)	Summa (Ls)
		1. daļa - Demontāžas darbi													
	1.1.	Demontējamo cauruļvadu DN125 siltumizolācijas demontāža un nodošana utilizācijai	m	228.00	0.30	3.50	0.50		0.69	1.19	68.40	114.00	0.00	157.32	271.32
	1.2.	Caurules DN125 demontāža kanālā un ēkā. Demontēto cauruļvadu izvešana un nokraušana Pasūtītāja norādītā teritorijā Olaines pilsētā.	m	228.0	0.2	3.50	0.50		0.70	1.20	45.60	114.00	0.00	159.60	273.60
	1.3.	Esošo dzelzsbetona kanālu pārklājuma demontāža, izvešana un nodošana utilizācijai	m	100.0	0.6	3.50	1.40		1.10	2.50	60.00	140.00	0.00	110.00	250.00
	1.4.	Esošo dzelzsbetona kameras pārseguma plātņu demontāža, izvešana un nodošana utilizācijai.	gab.	3.0	8.0	3.50	28.00		45.00	73.00	24.00	84.00	0.00	135.00	219.00
	1.5.	Asfaltbetona seguma demontāža un izvešana	m ²	20.0	0.5	3.50	1.75		2.00	3.75	10.00	35.00	0.00	40.00	75.00
	1.6.	Cementa (betona) seguma demontāža un izvešana	m ²	8.0	0.5	3.50	1.75		2.00	3.75	4.00	14.00	0.00	16.00	30.00
		2.daļa - Zemes darbi													
	2.1.	Grunts izstrāde ar ekskavatoru ar aizvešanu uz Pasūtītāja norādītu atbērtni Olaines pilsētā	m ³	80	0.35	3.50	1.23		3.90	5.13	28.00	98.00	0.00	312.00	410.00
	2.2.	Grunts izstrāde bez mehānismu pielietošanas	m ³	10	1.3	3.50	4.55			4.55	13.00	45.50	0.00	0.00	45.50
	2.3.	Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem no smilts (bez akmeņiem un māla piemaisījumiem)	m ³	11	0.75	3.50	2.63	4.50	2.70	9.83	8.25	28.88	49.50	29.70	108.08
	2.4.	Cauruļvadu apbēšana ar smilti (bez akmeņiem un māla piemaisījumiem) un blīvēšana	m ³	33	0.75	3.50	2.63	4.50	1.70	8.83	24.75	86.63	148.50	56.10	291.23


Nr.p.k.	Izdevumu nosaukums	Mērs	Daudzums	Laika norma	Darba samaksas likme (Ls/h)	Darba alga (Ls)	Materiāli (Ls)	Mehānismi (Ls)	Kopā (Ls)	Darbietpība (c/h)	Darba alga (Ls)	Materiāli (Ls)	Mehānismi (Ls)	Summa (Ls)
2.5.	Tranšeju aizbēšana ar grunti no atbētnes, blīvējot kārtām ar elektroblīvēti	m ³	80	0.75	3.50	1.40	0.10	2.40	3.90	60.00	112.00	8.00	192.00	312.00
2.6.	Esošo siltumkameru aizpildīšana, pievedot izstrūkstošo grunti (blīvējot kārtām ar elektroblīvēti) līdz ielas līmenim	m ³	25	0.75	3.50	2.63	4.50	1.60	8.73	18.75	65.63	112.50	40.00	218.13
	3. daļa - Montāžas darbi													
3.1.	Rūpn. izolētu cauruļu (t.sk. fasondaļu) montāžas darbi tranšējā no Ø2x139/400-Ø2x60/200	m	104	8.3	3.50	29.05		0.80	29.85	863.20	3021.20	0.00	83.20	3104.40
3.1.1.	Rūpn. izolēta dubultcaurule Ø2x114/315	m	48			0.00	42.79		42.79	0.00	0.00	2053.92	0.00	2053.92
3.1.2.	Rūpn. izolēta dubultcaurule Ø2x76/225	m	27			0.00	22.64		22.64	0.00	0.00	611.28	0.00	611.28
3.1.3.	Rūpn. izolēta dubultcaurule Ø2x60/200	m	20			0.00	19.31		19.31	0.00	0.00	386.20	0.00	386.20
3.1.4.	Rūpn. izolēta dubultcauru transformācija 2 Ø2x139/225 - Ø2x139/400	gab.	1			0.00	324.60		324.60	0.00	0.00	324.60	0.00	324.60
3.1.5.	Rūpn. izolēts dubultcauru T-atzars Ø2x139/400 - Ø2x76/225	gab.	1			0.00	213.10		213.10	0.00	0.00	213.10	0.00	213.10
3.1.6.	Rūpn. izolēts dubultcauru T-atzars Ø2x114/315 - Ø2x76/225	gab.	1			0.00	158.87		158.87	0.00	0.00	158.87	0.00	158.87
3.1.7.	Rūpn. izolēta dubultcauru diametra pāreja Ø2x139/400 - Ø2x114/315	gab.	1			0.00	141.73		141.73	0.00	0.00	141.73	0.00	141.73
3.1.8.	Rūpn. izolēta dubultcauru diametra pāreja Ø2x114/315 - Ø2x60/200	gab.	1			0.00	87.10		87.10	0.00	0.00	87.10	0.00	87.10
3.1.9.	Rūpn. izolēts dubultcauru līkums, 90° Ø2x60/200	gab.	3			0.00	52.90		52.90	0.00	0.00	158.70	0.00	158.70
3.1.10.	Rūpn. izolēts dubultcauru ventilis, kāta augstums H=0,6 m Ø2x60/200	gab.	1			0.00	288.20		288.20	0.00	0.00	288.20	0.00	288.20
3.1.11.	Gala uzstāda Ø2x76/225	gab.	2			0.00	37.70		37.70	0.00	0.00	75.40	0.00	75.40
3.1.12.	Elastīgais ievads Ø225	gab.	2			0.00	10.43		10.43	0.00	0.00	20.86	0.00	20.86
3.1.13.	Termonosēdošā uzstāda ar dubultizolāciju ar termomansetēm Ø400	gab.	2			0.00	49.30		49.30	0.00	0.00	98.60	0.00	98.60
3.1.14.	Termonosēdošā uzstāda ar dubultizolāciju ar termomansetēm Ø315	gab.	6			0.00	34.80		34.80	0.00	0.00	208.80	0.00	208.80
3.1.15.	Termonosēdošā uzstāda ar dubultizolāciju ar termomansetēm Ø225	gab.	6			0.00	21.30		21.30	0.00	0.00	127.80	0.00	127.80
3.1.16.	Termonosēdošā uzstāda ar dubultizolāciju ar termomansetēm Ø200	gab.	9			0.00	18.90		18.90	0.00	0.00	170.10	0.00	170.10
3.1.17.	Brīdinājuma lente	m	104			0.00	0.14		0.14	0.00	0.00	14.56	0.00	14.56
3.1.18.	Ielāps Fops-100	gab.	46			0.00	0.90		0.90	0.00		41.40	0.00	41.40
3.2.	Signalizācijas sistēmas montāžas darbi	obj.	1	16	3.50	56.00	22.91		78.91	16.00	56.00	22.91	0.00	78.91
3.2.1.	Termināls	gab.	1			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nr.p.k.	Izdevumu nosaukums		Darbu mērvienība	Laika norma	Darba smaukas līkme (Ls/h)	Darba alga (Ls)	Materiali (Ls)	Mehānismi (Ls)	Kopā (Ls)	Darbietilpība (c/h)	Darba alga (Ls)	Materiali (Ls)	Mehānismi (Ls)	Summa (Ls)
3.2.2.	Kabelis NYM3x1,5	m	2			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.	Pievienošana esošiem siltumtīkliem	vieta	2	16	3.50	56.00		3.20	59.20	32.00	112.00	0.00	6.40	118.40
3.4.	Hermetizēto ievadu ierīkošana (caur ēkas pamatiem)	vieta	2	8	3.50	28.00		1.20	29.20	16.00	56.00	0.00	2.40	58.40
3.5.	Tēr. cauruļu (t.sk.fasondaju) Ø73,1x2,9 montāža un siltināšana ēkas pagrabā	m	20	0.87	3.50	3.05		0.20	3.25	17.40	60.90	0.00	4.00	64.90
3.5.1.	Metināmā tērauda caurule Ø76,1x2,9	m	20			0.00	5.00		5.00	0.00	0.00	400.00	0.00	100.00
3.6.	Ēkas pagrabā samontēto tērauda cauruļu Ø73,1x2,9 sagatavošana krāsošanai un krāsošana	m	20	0.5	3.50	1.75		0.15	1.90	10.00	35.00	0.00	3.00	38.00
3.6.1.	Gruntkrāsa URF-0110 vai līdzvērtīgs materiāls (vienā kārtā)	kg	0.5			0.00	5.10		5.10	0.00	0.00	2.55	0.00	2.55
3.6.2.	Krāsa Neosprint vai līdzvērtīgs materiāls (divās kārtās)	kg	1			0.00	5.10		5.10	0.00	0.00	5.10	0.00	5.10
3.7.	Tēr. cauruļu Ø73,1x2,9 siltināšana ēkas pagrabā	m	20	0.6	3.50	2.10		0.10	2.20	12.00	42.00	0.00	2.00	44.00
3.7.1.	Akmens vates siltumizolācijas čaula Paroc PS 76-40 vai līdzvērtīgs materiāls	m	20			0.00	5.20		5.20	0.00	0.00	104.00	0.00	104.00
3.7.3.	PVC pārklājums	m²	10			0.00	2.20		2.20	0.00	0.00	22.00	0.00	22.00
3.7.4.	PVC 90° gatavie līkumi	gab.	10			0.00	3.65		3.65	0.00	0.00	36.50	0.00	36.50
4.daļa - Celtniecības darbi														
4.1.	Betona akas ar čuguna lūku montāža	kompl.	1	16	3.50	56.00		26.00	82.00	16.00	56.00	0.00	26.00	82.00
4.1.1.	Grods KC-10-6	gab.	1			0.00	26.80		26.80	0.00	0.00	26.80	0.00	26.80
4.1.2.	Grodu vāks KCP-10 (h=150)	gab.	1			0.00	19.90		19.90	0.00	0.00	19.90	0.00	19.90
4.1.3.	Pamatu bloks FBS-9-3-6T	gab.	2			0.00	8.00		8.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00
4.1.3.	Čuguna lūka	gab.	1			0.00	58.00		58.00	0.00	0.00	58.00	0.00	58.00
4.2.	Cauruma aizbetonēšana ēkas pamatos	m³	0.2	16	3.50	56.00			56.00	3.20	11.20	0.00	0.00	11.20
4.2.1.	Beton skl. B7,5	m³	0.2			0.00	68.00		68.00	0.00	0.00	13.60	0.00	13.60
4.2.2.	Ruberoids	m²	1			0.00	0.90		0.90	0.00	0.00	0.90	0.00	0.90
5. daļa - Labiekārtošanas darbi														
5.1.	Asfalta seguma izjaukšana un atjaunošana 60 mm biežā kārtā	m²	20	0.8	3.50	2.80	14.00	12.00	28.80	16.00	56.00	280.00	240.00	576.00
5.2.	Cementa seguma atjaunošana, ieklājot jaunas betona plāksnes	m²	8	0.4	3.50	1.40	27.90	3.20	32.50	3.20	11.20	223.20	25.60	260.00 ₃

Nr.p.k.	Izdevumu nosaukums	m ²	Daļiņa	Laiks (h)	Samaksa (Ls/h)	Darba alga (Ls)	Materiāli (Ls)	Mehānismi (Ls)	Kopā (Ls)	Darbietipība (c/h)	Darba alga (Ls)	Materiāli (Ls)	Mehānismi (Ls)	Summa (Ls)
5.3.	Grants seguma atjaunošana	m ²	8	0.3	3.50	1.05	6.70	1.60	9.35	2.40	8.40	53.60	12.80	74.80
5.4.	Zāliena atjaunošana ar zāles iesēšanu (uzberot melnzemi 0,15 m)	m ²	150	0.4	3.50	1.40	0.80	0.15	2.35	60.00	210.00	120.00	22.50	352.50
6.1.	6.daļa - Palīgmateriāli, aprīkojums													
6.2.	Celtnis	obj.	1.0			0.00		420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00
6.2.	Elektrostacija	obj.	1.0			0.00		180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00
	Kopā:									1432.15	4673.53	6604.78	2275.62	13553.93
	Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izmaksas											462.33		462.33
	Tiešās izmaksas kopā										4673.53	7067.11	2275.62	14016.26
	Virsziedumi, t.sk. darba aizsardzībai:		10%											1401.63
	Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas:		24.09%											1125.85
	Kopā bez PVN:													16543.74



SIA "Meinhet-GROUP"
valdes loceklis Boriss Zulkēvičs



AS "Oļaines ūdens un siltums"

valdes priekšsēdētājs

valdes loceklis

M.Mazurs

N.Ozoliņš

V.Liepa