



OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ.Nr.90000024332

Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114, Tālrunis 67964333, Fakss 67963777
e-pasts: olainesdome@olaine.lv, www.olaine.lv

Olaines novadā

19.03.2014.

Nr.8.10.1./ *10/11/12*

**Iepirkuma „Remontdarbi Olaines
2.vidusskolā”, IDN: ONP 2014/10,
Ieinteresētajiem piegādātājiem**

Par precizējumiem iepirkumam „Remontdarbi Olaines 2.vidusskolā”, IDN: ONP 2014/10

Pēc objekta apskates, Olaines novada pašvaldības iepirkumu komisija precizē iepirkuma „Remontdarbi Olaines 2.vidusskolā”, IDN: ONP 2014/10, Tehniskās specifikācijas 1.pielikumu „Darbu apraksts”:

1. 203.kabinets (Latviešu valoda un literatūra) 16., un 17.punkts:

Nr.p.k.	Darba apraksts un materiālu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
16	Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x2.5mm2 spēkam vai ekvivalents)	t.m	35
17	Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x1.5mm2 apgaismojumam vai ekvivalents)	t.m	85

2. 207.kabinets (Latviešu valoda un literatūra) 18., 19. un 43.punkts:

18	Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x2.5mm2 spēkam vai ekvivalents)	t.m	35
19	Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x1.5mm2 apgaismojumam vai ekvivalents)	t.m	85
43	Iebūvēta skapja izveide nišā (l=2,6m, 5 rindās ar plauktiem) (no ugunsizturīga laminēta plāksnēm b=18mm, krāsu saskaņot ar pasūtītāju, aizmugure – MDF biezumā 3mm) Konstrukcija tiek precizēta pie pasūtītāja.	kompl	1

3. Palīgtelpa 207.kabineta (Latviešu valoda un literatūra) 30.punkts:

30	Stelāža ar metālisko karkasu ar plauktiem izgatavošana un uzstādīšana (platums 2500mm, augstums 2500mm, dziļums 400mm, stelāžai 5 rindas) Konstrukcija tiek precizēta pie pasūtītāja.	kompl	3
----	---	-------	---

4. 302.kabinets (Krievu valoda un literatūra) 16., un 17.punkts:

16	Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x2.5mm2 spēkam vai ekvivalents)	t.m	35
17	Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x1.5mm2 apgaismojumam vai ekvivalents)	t.m	85

5. 303.kabinets (Matemātika) 16., un 17.punkts:

16	Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x2.5mm2 spēkam vai ekvivalents)	t.m	35
17	Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x1.5mm2 apgaismojumam vai ekvivalents)	t.m	85

Pārējie darbu apjomi paliek bez izmaiņām. Pretendentiem, sagatavojot savu piedāvājumu, jāņem vērā Komisijas veiktās izmaiņas.

Izpilddirektors



Ģ.Batrags

Lavrinoviča 67146050