



NOSĀCĪTIE APZĪMĒJUMI		
	1 Celtnieku kantoris tipa 3.0X6X2.5(m)	1 gab.
	2 Sadzīves telpas tipa 3.0X6X2.5(m) trīsstāvu/dīvēstāvu	1 gab.
	3 Noliktava konteineru tipa 2.5X6X2.5(m)	1 gab.
	4 Apsardze	1 gab.
	Pagaidu nožogojums "BEKAERT" H=1.8m	76 t/m
	Būvmateriālu un konstrukciju izkraušanas zona	
	Autotransporta kustības virziena būvniecības laikā	
	Prožektors 1000Wx 2gab	2 gab
	Pagaidu tualete (Eko)	1 gab
	Aizbraukšanas zīme	1 gab
	Iebraukšanas zīme	1 gab
	Ugunsdrošības punkts	1 gab
	Bīstamas zonas zīme	1 gab
	Iebraukšanas/ izbraukšanas vārti	1 gab
	Medpunkts	1 gab

Pagaidu nožogojums
"BEKAERT" H=1.8m



UGUNSDZĒŠANAS VAIROGS




1. Aizsargs no lietus.
2. Vairogs inventāra novietošanai.
3. Nesošā konstrukcija.
4. Kaste ar smiltīm.
5. Betona pamats.

UGUNSDZĒŠANAS INSTRUMENTI

Divas lāpstas, divi spaiņi, ķeksis, laužnis, divi cirvji, divi ugunsdzēsības aparāti un smilšu kaste

NORĀDĪJUMI

- Šī rasējuma lapa izstrādāta būvlaukuma organizācijai energoefektivitātes paaugstināšanai Olaines PII "Zīle" (filiale) Kūdras ielā 5.
- Sadzīves telpas strādniekiem, tualete, pārgēršanās un citas telpas tiek paredzētas izvietot būvlaukumā.
- Visi nepieciešamie pieslēgumi inženierkomunikācijām iespējami no esošajiem pieslēgumiem gruntsgabālā.
- Objektā ar pavēli jābūt nozīmētam atbildīgajam speciālistam par darba drošības noteikumu stingru ievērošanu veicot būvdarbus.
- Būvniecības laikā veikt būvlaukumā ugunsdrošības pasākumus atbilstoši normatīvajām prasībām.
- Ja tiek pielietots celtnis, celtna vadītājam izsniegt norikojumu - atļauju darbu veikšanai apgrūtinātos apstākļos.
- Būvlaukuma bīstamās zonas un transporta kustības zonas jānodrošina ar brīdinājuma zīmēm un uzrakstiem.
- Aizliegts vienlaicīgi montēt konstrukcijas divos un vairāk līmeņos (stāvos) pa vienu vertikāli, neatkarīgi no pārsegumu skaita starp tiem. Montāžas laikā cilvēki nedrīkst atrasties apakšējos stāvos un telpās.
- Stingri ievērot izgatavotāju firmu norādījumus un rekomendācijas iestrādei.
- Montējamās materiālus un konstrukcijas nepieciešams kraut speciālā tam paredzētā vietā.
- Darbu secību skatīt DVP.
- Galvenais būvuzņēmējs un darbuzņēmēji drīkst uzsākt būvdarbus būvobjektā tikai pēc tam, kad tie ir saskaņojuši darbu veikšanas projektu (DVP). Saskaņā ar kuru būvdarbu gaitā jānodrošina visu konstrukciju izturību, vispārējā un vietējā noturība visā būvniecības laikā, kā arī ievērot celtniecības normas, noteikumus un spēkā esošo Latvijas Būvniecības likumdošanu.
- Azbestcimentu saturošie materiāli jāizmanto saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.852 „Darba aizsardzības prasības darbā ar azbestu”. Utilizējot azbestcimentu saturošos materiālus galvenajam būvuzņēmējam no atkritumu savācēja kompānijas jāsaņem izziņa, par azbestcimentu saturošu atkritumu utilizēšanu un nogādāšanu piemērotā atkritumu poligonā.
- Būvdarbu gaitā jāņem vērā, ka ēka tiek izmantota - būvdarbi jāveic netraucējot pirmsskolas iestādes darbību un neapdraudot tās darbiniekus un apmeklētājus.



Šī būvprojekta DOP daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām.	
Būvprojekta daļas vadītāja	Daiga Deruma (vārds, uzvārds) 10-0651 (sertifikāta numurs)
(datums)	(paraksts)
Šī būvprojekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām.	
Būvprojekta vadītājs	Daiga Deruma (vārds, uzvārds) 10-0651 (sertifikāta numurs)
(datums)	(paraksts)

Energoefektivitātes paaugstināšana Olaines PII "Zīle" (filialē) Kūdras ielā 5 un ventilācijas izbūve grupu telpās Olaines PII "Zīle" Kūdras ielas 9, Olaine, Olaines novads.

Būvprojekta vadītājs : D. Deruma		PASŪTĪTĀJS: Olaines pirmsskolas izglītības iestāde „Zīle”		STADIJA Vienkāršotā renovācija	
DATUMS 31.07.2013	OBJEKTA REG.NR. KPFI / 01	MĒRŅOS 1:100	MARKA DOP	LAPAS 1	
LAPAS NOŠAUKUMS Būvdarbu organizācijas plāns KŪDRAS IELA 5				LAPAS 1	

SIA "JR ELEMENTS"
ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMI
Matīsa iela 41-40, Rīga, LV-1009
Reg. Nr. 40003922614
Mob. t. : 29623985
E-pasts: jrelements@jrelements.lv